

Товарищество собственников жилья
«Калинина, 18»

почтовый адрес: 42 7960, Удмуртия, г. Сарапул,
ул. Калинина, д. 12, тел. 8-996-216-29-28

ПРИКАЗ № 2

Товарищество собственников жилья «Калинина, 18» г. Сарапул.

от 14 апреля 2025 года.

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-26 г.г., предоставленный для согласования в единую теплоснабжающую организацию, согласно «Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду» от 13.11.2024 г., № 2234, на объекте ТСЖ «Калинина, 18» по адресу: ул. Калинина д. 18 города Сарапула.

Председатель правления:
ТСЖ «Калинина, 18»



В.А. Лагунов

Утверждено

Приказом № 2 от 14.04.2025 года

Председатель правления

ТСЖ «Калинина 18»



В.А. Лагунов



Согласовано

Представитель единой

теплоснабжающей организации

ООО «ГЭС»



МУП г. Саранск «ГТС»

Зеленцов

Лагунов

План подготовки к отопительному периоду 2025-26 г.г. товарищества собственников жилья «Калинина 18» в отношении МКД №18 по улице Калинина города Саранска.

№	Мероприятия, планируемые работы	Оценка ГТО готовности в отопительные периоды			Сроки исполнения мероприятий в отопительном периоде 2025-26 г.
		2022-2023г.г.	2023-2024г.г.	2024-2025г.г.	
1	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность с учетом выполнения работ по:	принято	принято	принято	до 30.07.2025 г.
1.1.	ревизии запорной арматуры	исполнено	исполнено	исполнено	до 30.07.2025 г.
1.2.	запитке системы теплоснабжения МКД	исполнено	исполнено	исполнено	до 30.07.2025 г.
2	Промывка оборудования и коммуникаций систем теплоснабжения, в т.ч.:	принято	принято	принято	до 30.07.2025 г.
2.1.	система отопления (до осветления)	исполнено	исполнено	исполнено	
2.2.	система ГВС (до осветления)	исполнено	исполнено	исполнено	
3.	Проверка устройства защиты местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя	в наличии исполнено	в наличии исполнено	в наличии исполнено	до 30.07.2025 г.
4.	Проверка узлов учета тепловой энергии	исполнено	исполнено	исполнено	до 30.07.2026 г.
5	Проверка укомплектованности ИТП приборами КИП, прошедшими гос. поверку в установленные сроки	в наличии исполнено	в наличии исполнено	в наличии исполнено	до 30.07.2025 г.
6	Проведение чистки фильтров	исполнено	исполнено	исполнено	до 30.07.2025 г.
7	Проверка и восстановление целостности тепловой изоляции трубопроводов, проложенных в подвале и неотапливаемых помещениях	исполнено	исполнено	исполнено	до 30.07.2025 г.
8	Проверка видимых разрывов соединений линии водопровода к ТП	в наличии	в наличии	в наличии	до 30.07.2025 г.
9	Аварийные ситуации	не было	не было	не было	
10	Функционирование оборудования теплоснабжения	штатное	штатное	штатное	
11	Самая низкая среднемесячная температура воздуха в отопительный период (дневная)	январь 23г -12°C	январь 24г -13°C	февраль 25г -6°C	
12	Самая низкая среднемесячная температура воздуха в отопительный период (ночная)	январь 23г -14°C	январь 24г -14°C	февраль 25г -10°C	
13	Средняя температура теплоносителя на вводе в МКД в месяц с самой низкой температурой воздуха в отопительный период	январь 23г 67,5°C	январь 24г 67,3°C	февраль 25г 65,61°C	

Прилагаемые документы:

Приказ № 2 от 14.04.2025 года по утверждению Плана подготовки к отопительному периоду 2025-26 г.г.

Приказ № 1 от 08.04.2025 года по утверждению ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ.

Председатель правления:



В.А. Лагунов