

Общество с ограниченной ответственностью
«Удмуртская Теплоснабжающая Компания»

426011, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 10 лет Октября, 7а
ИНН 1831184278 КПП 183101001 e-mail: utk18000@yandex.ru

ПРИКАЗ

№ 6

«15» апреля 2025

Об утверждении плана подготовки
к отопительному периоду 2025-2026гг

Во исполнении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности отопительному периоду, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг ООО «УТК»
2. Главному инженеру Мишунину Д.В. направить данный план подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг в орган местного самоуправления для размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 20.04.2025г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор

А.А. Аринин

Ознакомлен

 / Мишунин Д.В./


Общество с ограниченной ответственностью
«Удмуртская Теплоснабжающая Компания»

426011, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 10 лет Октября, 7а,
офис 202

ИНН 1831184278 КПП 183101001 e-mail: utk18000@yandex.ru

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер
ООО «УТК»


Д.В. Мишунин

«15» 09 2025г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ООО «УТК»


А.А. Аринин

2025г.

**План подготовки объектов теплоснабжения ООО «УТК» к отопительному периоду в
г. Сарапул 2025-2026гг.**

№ п/п	Наименование работ	Стоимость, руб.	Примечания	Срок проведения работ
Техническое диагностирование котлов и дымовых труб.				
1				
	Итого:			
Электроизмерительные работы по измерению сопротивления заземления, эл. проводки и молниезащиты:				
1	Котельная г. Сарапул, ул. Учхоз, 13в.	20000		до 30.06.2025г.
2	Котельная г. Сарапул, ул. Еф. Колчина, 1.	20000		
3	Котельная г. Сарапул, ул. Птицефабрика, 27	20000		
4	Котельная г. Сарапул, пер. Павлова, 13	20000		
5	Котельная г. Сарапул, ул. Раскольников, 96а	20000		
6	Котельная г. Сарапул, ул. Набережная, 14	20000		
7	Котельная г. Сарапул, ул. Школьная, 22	20000		
8	Котельная г. Сарапул, ул. Рабочая, 2а (уголь)	20000		
	Итого:	160000		
Поверка газового оборудования и автоматики безопасности				
1	Котельная г. Сарапул, ул. Учхоз, 13в.	13300	Поверка: Сигнализатор СО -1шт; Сигнализатор СН – 1шт. Манометры (газ) – 4шт; ЭКМ(газ) - 2шт. Манометры(С О) – 12шт; ЭКМ(CO) – 2шт.	до 31.07.2025г.

2	Котельная г. Сарапул, ул. Еф. Колчина, 1.	6500	Поверка: Сигнализатор СО – 1шт; Сигнализатор СН – 1шт. Манометры – 6шт; Напоромеры – 2шт.	до 31.07.2025г.
3	Котельная г. Сарапул, ул. Птицефабрика, 27	15700	Поверка: Корректор СПГ761.2 – 1шт; ТМТ-15-2- 100М – 1шт; Сигнализатор СО – 1шт; Сигнализатор СН – 1шт. Манометры – 10шт; ЭКМ – 2шт.	до 02.09.2025г.
4	Котельная г. Сарапул, пер. Павлова, 13	4600	Поверка: Сигнализатор СО – 1шт; Сигнализатор СН – 1шт. Манометры – 3шт; Манометры (газ) – 1шт.	до 31.07.2025г.
5	Котельная г. Сарапул, ул. Раскольников, 96а	8900	Поверка: ВК-G4T – 1шт; Сигнализатор СО – 1шт; Сигнализатор СН – 1шт. Манометры(г аз)-2шт; Манометры(С О) – 3шт.	до 31.07.2025г.
6	Котельная г. Сарапул, ул. Набережная, 14	6800	Поверка: Сигнализатор СО – 1шт; Сигнализатор СН – 1шт. Манометры(г аз)-2шт; Манометры(С О) – 7шт.	до 31.07.2025г.
7	Котельная г. Сарапул, ул. Школьная, 22	4200	Поверка: Сигнализатор СО – 1шт; Сигнализатор СН – 1шт. Манометры(г аз)-1шт; Манометры(С О) – 4шт.	до 31.07.2025г.
Итого:		60000		

Промывка и гидравлические испытания котлов и внутрикотельного контура на плотность и прочность				
1	Котельная г. Сарапул, ул. Учхоз, 13в.	10000		до 15.08.2025г.
2	Котельная г. Сарапул, ул. Еф. Колчина, 1.	10000		до 15.08.2025г.
3	Котельная г. Сарапул, ул. Птицефабрика, 27	10000		до 15.08.2025г.
4	Котельная г. Сарапул, пер. Павлова, 13	10000		до 15.08.2025г.
5	Котельная г. Сарапул, ул. Раскольниково, 96а	10000		до 15.08.2025г.
6	Котельная г. Сарапул, ул. Набережная, 14	10000		до 15.08.2025г.
7	Котельная г. Сарапул, ул. Школьная, 22	10000		до 15.08.2025г.
8	Котельная г. Сарапул, ул. Рабочая, 2а (уголь)	10000		до 15.08.2025г.
	Итого:	80000		
Проверка состояния газоходов, дымовых каналов.				
1	Котельная г. Сарапул, ул. Учхоз, 13в.	3000		до 31.08.2025г.
2	Котельная г. Сарапул, ул. Еф. Колчина, 1.	3000		до 31.08.2025г.
3	Котельная г. Сарапул, ул. Птицефабрика, 27	3000		до 31.08.2025г.
4	Котельная г. Сарапул, пер. Павлова, 13	3000		до 31.08.2025г.
5	Котельная г. Сарапул, ул. Раскольниково, 96а	3000		до 31.08.2025г.
6	Котельная г. Сарапул, ул. Набережная, 14	3000		до 31.08.2025г.
7	Котельная г. Сарапул, ул. Школьная, 22	3000		до 31.08.2025г.
8	Котельная г. Сарапул, ул. Рабочая, 2а (уголь)	3000		до 31.08.2025г.
	Итого:	24000		
Техническое обслуживание теплоэнергетического оборудования, прочее				
1	Котельная г. Сарапул, ул. Учхоз, 13в: 1. Промывка, опрессовка газовых котлов Ква-1,0Гс №№ 1, 2; 2. Чистка водоподогревателя ВВП 219*4000мм. – 2шт. 3. Ревизия насосов сетевых – 3шт.			до 15.08.2025г.
2	Котельная г. Сарапул, ул. Еф. Колчина, 1: 1. Промывка, опрессовка газовых котлов Ква-0,4Гн №№ 1, 2. 2. Ревизия насосов сетевых – 3шт.			до 15.08.2025г.
3	Котельная г. Сарапул, ул. Птицефабрика, 27 1. Промывка, опрессовка газовых котлов Buderus Logano G215WS №№ 1, 2.			до 15.08.2025г.
4	Котельная г. Сарапул, пер. Павлова, 13а: 1. Промывка, опрессовка газового котла Protherm-50KLO – 1шт;			до 15.08.2025г.
5	Котельная г. Сарапул, ул. Раскольниково, 96а: 1. Промывка, опрессовка газового котла Protherm-50KLOM.			до 15.08.2025г.
6	Котельная г. Сарапул, ул. Набережная, 14: 1. Промывка, опрессовка газовых котлов Protherm Grizzly – 65 №№ 1, 2; 2. Чистка водоподогревателя ВВП 219*4000мм (ГВС на д/с) – 1шт; 3. Замена сальниковой набивки сетевых насосов – 3шт.			до 15.08.2025г.
7	Котельная г. Сарапул, ул. Школьная, 22: 1. Промывка, опрессовка газового котла Protherm Медведь 50 KLOM.			до 15.08.2025г.
8	Котельная г. Сарапул, ул. Рабочая, 2а (пеллеты): 1. Промывка, опрессовка котла Zota Pellet 100S 0,1 МВт № 1/			до 15.08.2025г.
	Поверка манометров	9690		57шт.

	Замена манометров	9000		10шт.
	Текущий ремонт насосного оборудования	25000		5шт.