

Товарищество собственников жилья

«Первомайская 9»

почтовый адрес: 427960, Удмуртия, г.Сарапул,

ул.Первомайская, д.9 тел. 2-03-63

ИНН 1838014797 КПП 183801001

ПРИКАЗ № 1

Товарищество собственников жилья «Первомайская 9» г. Сарапул.

от 08 апреля 2026 года.

1. Назначить ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок согласно «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок» от 24.03.2003 г., № 115, на объекте ТСЖ «Первомайская 9» по адресу: Первомайская, д. 9, города Сарапула - Черных Марину Васильевну с 01 апреля 2026 года.

Председатель правления:
ТСЖ «Первомайская 9»



О.И. Тептина

Товарищество собственников жилья

«Первомайская 9»

почтовый адрес: 427960, Удмуртия, г.Сарапул,
ул.Первомайская, д.9 тел. 2-03-63
ИНН 1838014797 КПП 183801001

ПРИКАЗ № 2

Товарищество собственников жилья «Первомайская 9» г. Сарапул.
от 14 апреля 2026 года.

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-27 г.г., предоставленный для согласования в единую теплоснабжающую организацию, согласно «Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду» от 13.11.2024 г., № 2234, на объекте ТСЖ «Первомайская 9» по адресу: ул. Первомайская, д. 9 города Сарапула.

Председатель правления:
ТСЖ «Первомайская 9»



О.И. Тептина

Утверждено
 Приказом № 2
 от 14.04.2026 года
 Председатель правления
 ТСЖ «Первомайская, 9»
 О.И. Тептина

Согласовано
 Представитель единой
 теплоснабжающей организации
 ООО «Сарапултеплоэнерго»

В.А. Дуб

План подготовки к отопительному периоду 2026-27 г.г. товарищества собственников жилья «Первомайская, 9» в отношении МКД № 9 по улице Первомайская города Сарапула

№	Мероприятия, планируемые работы	Оценка ЕТО готовности в отопительные периоды			Сроки исполнения мероприятий в отопительном периоде 2026-27 г.
		2023-2024г.г.	2024-2025г.г.	2025-2026г.г.	
1	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность с учетом выполнения работ по:	принято	принято	принято	до 15.07.2026 г.
1.1.	ревизии запорной арматуры	исполнено	исполнено	исполнено	до 05.07.2026 г.
1.2.	запитке системы теплоснабжения МКД	исполнено	исполнено	исполнено	до 05.07.2026 г.
2	Промывка оборудования и коммуникаций систем теплоснабжения, в т.ч.;	принято	принято	принято	до 15.07.2026 г.
2.1.	система отопления (до осветления)	исполнено	исполнено	исполнено	
2.2.	система ГВС (до осветления)	исполнено	исполнено	исполнено	
3.	Проверка устройства защиты местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя	в наличии исполнено	в наличии исполнено	в наличии исполнено	до 05.07.2026 г.
4.	Поверка узлов учета тепловой энергии	отсутствует	отсутствует	отсутствует	
5	Проверка укомплектованности ИТП приборами КИП, прошедшими гос. поверку в установленные сроки	в наличии исполнено	в наличии исполнено	в наличии исполнено	до 05.07.2026 г.
6	Проведение чистки фильтров	исполнено	исполнено	исполнено	до 05.07.2026 г.
7	Проверка и восстановление целостности тепловой изоляции трубопроводов, проложенных в подвале и неотапливаемых помещениях	исполнено	исполнено	исполнено	до 05.07.2026 г.
8	Проверка видимых разрывов соединений линии водопровода к ТП	в наличии	в наличии	в наличии	до 05.07.2026 г.
9	Аварийные ситуации	не было	не было	не было	
10	Функционирование оборудования теплоснабжения	штатное	штатное	штатное	
11	Самая низкая среднемесячная температура воздуха в отопительный период (дневная)	январь 24г -13 °С	февраль 25г -6 °С	февраль 26г -12° С	
12	Самая низкая среднемесячная температура воздуха в отопительный период (ночная)	январь 24г -14 °С	февраль 25г -10 °С	февраль 26г -13 °С	
13	Средняя температура теплоносителя на вводе в МКД в месяц с самой низкой температурой воздуха в отопительный период				

Прилагаемые документы:

Приказ № 2 от 14.04.2026 года по утверждению Плана подготовки к отопительному периоду 2026-27 г.г.

Приказ № 1 от 08.04.2026 года по утверждению ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТСОУ.

Председатель правления:

Ж

О.И. Тептина