

Утверждаю:
 Председатель ликвидационной комиссии
 МУП г. Сарапула «ГТС»
 О.В. Реверчук



План подготовки к отопительному сезону 2026 – 2027г.
 МУП г. Сарапула «ГТС».

№ п/п	Наименование мероприятия	Количество	Ед. измерения	Ориентировочная стоимость тыс. руб.	Срок исполнения
Организационные мероприятия					
1	Пересмотр и утверждение приказа о назначении ответственного за диспетчерское управление				Май 2026
2	Пересмотр и утверждение производственных инструкций и эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения				Август 2026
3	Обучение и аттестация персонала правилам ПТЭТЭ и ПТЭЭ в соответствии с утвержденным Приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511 "Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок".				Июль 2026
4	Пересмотр и утверждение приказов о назначении ответственных лиц безопасную эксплуатацию тепловых и электро энергоустановок, ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования				Июль 2026
5	Пересмотр и утверждение инструкций по охране труда, порядка производства работ повышенной опасности и оформления нарядов -допуска, инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения				Апрель 2026
6	Пересмотр и утверждение перечня работ, выполняемых по нарядам -допускам				Май 2026
7	Пересмотр и утверждение температурных графиков,				Июнь 2026

	гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период				
8	Пересмотр и утверждение приказа об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также актов приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта.				Июль 2026
9	Разработка и утверждение актов весеннего и осеннего осмотра зданий и сооружений ЦТП и котельных				Май 2026 Сентябрь 2026
10	Проведение контрольных мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети				Май 2026
11	Проведение противопожарных и противоаварийных тренировок				Сентябрь 2026
12	Разработка и утверждение порядка действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения				Сентябрь 2026
13	Получение лицензии Ростехнадзора по ОПО и заключение договора страхования Гражданской ответственности	2	Шт.	700,00	Сентябрь 2026
14	Восстановление проектов на ЦТП	5	Шт.	2 500,00	
Технические мероприятия					
15	Гидравлические испытания тепловых сетей первичного контура	21 758,60	м	4 690,00	До 31.08.2026
16	Гидравлические испытания тепловых сетей вторичного контура	65 425,60	м		До 31.08.2026
17	Чистка и промывка кожухотрубных водоподогревателей ЦТП	456	шт.	4 104,00	До 31.08.2026
18	Промывка Риданов	65	Шт.	700,00	До 31.08.2026
19	Гидравлические испытания теплообменного оборудования ЦТП, котельных	456	шт.	600,00	До 31.08.2026
20	Электроизмерения, устранение замечаний, Замена 3-х ходовых	1184	Шт.	150,00	До 31.08.2026

	кранов, чистка стаканов под термоментры.				
21	Текущий ремонт насосов ЦТП, котельных	167	шт.	2 400,00	До 15.09.2026
22	Ревизия запорной арматуры в ЦТП котельных	2982	шт.	7500,00	До 15.09.2026
23	Ревизия запорной арматуры на тепловых сетях	1936	шт.	4 880,00	До 15.09.2026
24	Поверка манометров со снятием и установкой.	454	шт	550,00	До 31.08.2026
25	Устранение аварий после гидравлический испытаний	2 100,00	м	5 700,00	До 15.09.2026
26	Ремонт освещения ЦТП Элеконд, ЦТП 142, ЦТП 280	3	шт	650,00	До 31.08.2026
27	Капитальный ремонт кровли ЦТП Элеконд, ЦТП 285, ЦТП ПТУ 11	3	Шт.	3 980,00	
	ИТОГО:			36 256,00	
28	Капитальный ремонт тепловой сети 1 контура от Т.505-ЦТП-232кв. Ду 273мм, участок от УП-3 до ЦТП 232 кв., в г. Сарапул, Удмуртская Республика"	280	м	5 820,00	До 30.08.2026 За счет финансирования Минстроем УР
29	Капитальный ремонт тепловой сети СО и ГВС от ТК 116/1 - ТК 116/2 (СО 2Ду273мм, ГВС 2Ду110, ЦГВС Ду110) ЦТП-280 кв., участок от ТК.116.1 до УП-2 в г. Сарапул, Удмуртская Республика	450	м	5 848,00	До 30.08.2026 За счет финансирования Минстроем УР
30	Капитальный ремонт тепловой сети СО и ГВС от ТК116/2 – ТК116/3(СО 2Ду 273мм ГВС 2Ду110,ЦГВС Ду110) ЦТП-280кв.в. Сарапул, Удмуртская Республика»	235	м	6 280,00	До 30.08.2026 За счет финансирования Минстроем УР
31	Капитальный ремонт тепловой сети СО и ГВС от ТК 116/1 - ТК 116/2 (СО 2Ду273мм, ГВС 2Ду110, ЦГВС Ду110) ЦТП-280 кв., участок от УП-2 до ТК.116.2 в г. Сарапул, Удмуртская Республика	75	м	2 150,00	До 30.08.2026 За счет финансирования Минстроем УР
32	Капитальный ремонт тепловой сети СО и ГВС от ТК116-ТК116/1(СО 2Ду273мм,ГВС 2Ду110,ЦГВС Ду110) ЦТП-280кв.в г. Сарапул,Удмуртская Республика	68	м	3 207,62	До 30.08.2026 За счет финансирования Минстроем УР
33	Капитальный ремонт тепловой сети 1 контура от Т.505-ЦТП-232кв. Ду 273мм,участок от Т.505 до УП-3,в г. Сарапул,Удмуртская Республика"	280	м	5 582,23	До 30.08.2026 За счет финансирования Минстроем УР
34	Капитальный ремонт тепловой	62	м	950,00	До 30.08.2026

	сети от ТК-22 по ул. Амурская до ТК-22/1 в сторону ЦТП 133 квартала (ул. Амурская, 27А), ЦТП 144 квартала (ул. Азина, 144А)				За счет финансирования Минстроем УР
	Итого: Капитальный ремонт			29 837,85	
	Итого: общая			66 093,85	