



ООО ТГК "Плюс"

**Общество с ограниченной ответственностью
Тепло Генерирующая Компания «Плюс»
(ООО ТГК «Плюс»)**

426011, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск,
улица 10 лет Октября, 7а, офис 202

ИНН 1831184278 КПП 183101001
тел. 8(3412)33-32-39 e-mail: utk18000@yandex.ru

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер
ООО ТГК «Плюс»


Д.В. Мишунин

« 10 » 04 2026г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ООО ТГК «Плюс»



А.А. Аринин

2026г.

План подготовки объектов теплоснабжения ООО ТГК «Плюс» к отопительному периоду в г. Сарапул 2026-2027гг.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость без НДС, руб.	Примечания	Срок проведения работ
Техническое диагностирование котлов и дымовых труб.				
1	Дымовая труба котельной г. Сарапул, ул. Еф. Колчина, 1	32000	H=35м; D=700мм.	До 30.06.2026г.
	Итого:	32000		
Электроизмерительные работы по измерению сопротивления заземления и молниезащиты:				
1	Котельная г. Сарапул, ул. Учхоз, 13в.	4500		до 30.06.2025г.
2	Котельная г. Сарапул, ул. Еф. Колчина, 1.	4500		
3	Котельная г. Сарапул, ул. Птицефабрика, 27	4500		
4	Котельная г. Сарапул, пер. Павлова, 13	4500		
5	Котельная г. Сарапул, ул. Раскольниково, 96а	4500		
6	Котельная г. Сарапул, ул. Набережная, 14	4500		
7	Котельная г. Сарапул, ул. Школьная, 22	4500		
8	Котельная г. Сарапул, ул. Рабочая, 2а (пеллеты)	4500		
	Итого:	36000		
Проверка газового оборудование и автоматики безопасности				
1	Котельная г. Сарапул, ул. Учхоз, 13в.	21000	Проверка: 1)Корректор ИРВИС-РИ5-Ультра; 2) Перв. преобр. ИРВИС-РС4М-Ультра-230; 3) ТПТ-17-2;	до 31.07.2026г.

			4)Сигнализаторы загазованности - 2шт. 5) Манометр-4шт; 6)ЭКМ-2шт.	
2	Котельная г. Сарапул, ул. Еф. Колчина, 1.	19000	Проверка: 1)Ирвис-РС4М-Ультра-100; 2)Корректор РИ-5; 3)Сигнализатор СО – 1шт; 4)Сигнализатор СН – 1шт. 5)Манометр – 6шт. 6)Напоромер – 2шт.	до 31.07.2026г.
3	Котельная г. Сарапул, ул. Птицефабрика, 27	9800	Проверка: 1)ОВЕН ПД100; 2)Сигнализатор СО – 1шт; 3)Сигнализатор СН – 1шт. 4)Манометры – 10шт; 5)ЭКМ – 2шт.	до 31.07.2026г.
4	Котельная г. Сарапул, пер. Павлова, 13	4600	Проверка: Сигнализатор СО – 1шт; Сигнализатор СН – 1шт. Манометр (газ) – 1шт.	до 31.07.2026г.
5	Котельная г. Сарапул, ул. Раскольниковая, 96а	8900	Проверка: Сигнализатор СО – 1шт; Сигнализатор СН – 1шт. Манометры(газ)-2шт.	до 31.07.2026г.
6	Котельная г. Сарапул, ул. Набережная, 14	6800	Проверка: Сигнализатор СО – 1шт; Сигнализатор СН – 1шт. Манометры(газ)-2шт.	до 31.07.2026г.
7	Котельная г. Сарапул, ул. Школьная, 22	4200	Проверка: Сигнализатор СО – 1шт; Сигнализатор СН – 1шт. Манометры(газ)-1шт.	до 31.07.2026г.
Итого:		74300		

Промывка и гидравлические испытания котлов и внутрикотельного контура на плотность и прочность

1	Котельная г. Сарапул, ул. Учхоз, 13в.	10000		до 15.08.2026г.
2	Котельная г. Сарапул, ул. Еф. Колчина, 1.	10000		до 15.08.2026г.

3	Котельная г. Сарапул, ул. Птицефабрика, 27	10000		до 15.08.2026г.
4	Котельная г. Сарапул, пер. Павлова, 13	10000		до 15.08.2026г.
5	Котельная г. Сарапул, ул. Раскольниково, 96а	10000		до 15.08.2026г.
6	Котельная г. Сарапул, ул. Набережная, 14	10000		до 15.08.2026г.
7	Котельная г. Сарапул, ул. Школьная, 22	10000		до 15.08.2026г.
8	Котельная г. Сарапул, ул. Рабочая, 2а (уголь)	10000		до 15.08.2026г.
	Итого:	80000		
Проверка состояния газоходов, дымовых каналов.				
1	Котельная г. Сарапул, ул. Учхоз, 13в.	1600		до 31.08.2026г.
2	Котельная г. Сарапул, ул. Еф. Колчина, 1.	1600		до 31.08.2026г.
3	Котельная г. Сарапул, ул. Птицефабрика, 27	1600		до 31.08.2026г.
4	Котельная г. Сарапул, пер. Павлова, 13	1600		до 31.08.2026г.
5	Котельная г. Сарапул, ул. Раскольниково, 96а	1600		до 31.08.2026г.
6	Котельная г. Сарапул, ул. Набережная, 14	1600		до 31.08.2026г.
7	Котельная г. Сарапул, ул. Школьная, 22	1600		до 31.08.2026г.
8	Котельная г. Сарапул, ул. Рабочая, 2а (уголь)	1600		до 31.08.2026г.
	Итого:	12800		
Техническое обслуживание теплоэнергетического оборудования, прочее				
1	Котельная г. Сарапул, ул. Учхоз, 13в: 1. Промывка, опрессовка газовых котлов Ква-1,0Гс №№ 1, 2; 2. Проверка на срабатывание (настройка) предохранительных клапанов; 3. Чистка водоподогревателя ВВП 219*4000мм. – 2шт; 4. Ревизия насосов сетевых – 3шт; 5. Ревизия запорной арматуры (замена); 6. Покраска шин заземляющего контура; 7. Чистка от пыли, протяжка контактов электрооборудования (шкафы автоматики); 8. Обслуживание газового хозяйства. Настройка регуляторов давления газа. проверка на срабатывание ПСК, ПЗК.			до 15.08.2026г.
2	Котельная г. Сарапул, ул. Еф. Колчина, 1: 1. Промывка, опрессовка газовых котлов Ква-0,4Гн №№ 1, 2; 2. Проверка на срабатывание (настройка) предохранительных клапанов; 3. Ревизия насосов сетевых – 3шт. 4. Замена датчика давления воды на котле №2; 5. Ремонт электродвигателя сетевого насоса; 6. Покраска шин заземляющего контура; 7. Чистка от пыли, протяжка контактов электрооборудования (шкафы автоматики); 8. Обслуживание газового хозяйства. Настройка регуляторов давления газа. проверка на срабатывание ПСК, ПЗК.			до 15.08.2026г.
3	Котельная г. Сарапул, ул. Птицефабрика, 27 1. Промывка, опрессовка газовых котлов Buderus Logano G215WS №№ 1, 2; 2. Проверка на срабатывание (настройка) предохранительных клапанов; 3. Покраска шин заземляющего контура; 4. Чистка от пыли, протяжка контактов электрооборудования (шкафы автоматики);			до 15.08.2026г.

	5. Обслуживание газового хозяйства. Настройка регуляторов давления газа. проверка на срабатывание ПСК, ПЗК.			
4	Котельная г. Сарапул, пер. Павлова, 13а: 1. Промывка, опрессовка газового котла Protherm-50KLO – 1шт; 2. Проверка на срабатывание (настройка) предохранительных клапанов; 3. Покраска шин заземляющего контура; 4. Чистка от пыли, протяжка контактов электрооборудования (шкафы автоматики).			до 15.08.2026г.
5	Котельная г. Сарапул, ул. Раскольниково, 96а: 1. Промывка, опрессовка газового котла Protherm-50KLOM; 2. Проверка на срабатывание (настройка) предохранительных клапанов; 3. Покраска шин заземляющего контура; 4. Чистка от пыли, протяжка контактов электрооборудования (шкафы автоматики).			до 15.08.2026г.
6	Котельная г. Сарапул, ул. Набережная, 14: 1. Промывка, опрессовка газовых котлов Protherm Grizzly – 65 №№ 1, 2; 2. Проверка на срабатывание (настройка) предохранительных клапанов; 3. Чистка водоподогревателя ВВП 219*4000мм (ГВС на д/с) – 1шт; 4. Ревизия сетевых насосов – 3шт; 5. Замена сальниковой набивки сетевых насосов – 3шт; 6. Покраска шин заземляющего контура; 7. Чистка от пыли, протяжка контактов электрооборудования (шкафы автоматики).			до 15.08.2026г.
7	Котельная г. Сарапул, ул. Школьная, 22: 1. Промывка, опрессовка газового котла Protherm Медведь 50 KLOM; 2. Проверка на срабатывание (настройка) предохранительных клапанов; 3. Покраска шин заземляющего контура; 4. Чистка от пыли, протяжка контактов электрооборудования (шкафы автоматики).			до 15.08.2026г.
8	Котельная г. Сарапул, ул. Рабочая, 2а (пеллеты): 1. Промывка, опрессовка котла Zota Pellet 100S 0,1 МВт № 1; 2. Проверка на срабатывание (настройка) предохранительных клапанов; 3. Чистка от пыли, протяжка контактов электрооборудования (шкафы автоматики).			до 15.08.2026г.
	Поверка манометров	19950		57шт.
	Замена манометров	10000		10шт.