



Общество с ограниченной ответственностью
«Губахинская энергетическая компания»
(ООО «ГЭК»)

614007, Россия, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 48/1, оф. 308
ОКПО 14025297, ОГРН 1135904000693,
ИНН 5904281731, КПП 590401001
Телефон: (342) 206 88 98, E-mail: infoperm@gekgroup.ru

Почтовый адрес: ул. Электrozаводская, д. 1 «Б»
г. Сарапул, Россия, 427961
Телефон: (34147) 399 29, E-mail: udm-tc03-secr@gekgroup.ru

Заместителю Главы Администрации
г. Сарапула по строительству и ЖКХ

А.М. Зуеву

13.04. 2026 № ИСК/ГЭ/3/04-81

На № _____ от _____

О предоставлении информации


Уважаемый Алексей Михайлович!

Во исполнении пункта 3.2. приказа Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 г. N 2234 "Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду," предоставляем утвержденный План подготовки к отопительному периоду Сарапульской ТЭЦ ООО «ГЭК» к предстоящему осенне-зимнем периоде 2026-2027 годов.

Приложение: копия приказа «О подготовке к прохождению Сарапульской ТЭЦ ООО «ГЭК» ОЗП 2026/2027 годов» на 5 л. в 1 экз.

Технический директор-главный инженер

А.А. Кабанов



Исполнитель: Абдулахатов Ф.Ф., ведущий инженер-инспектор по ОТ и ПБ, тел. сот 8-922-514-33-24



Общество с ограниченной ответственностью
«Губахинская энергетическая компания»
(ООО «ГЭК»)

П Р И К А З

09.04.2026 № *ПР/ГЭ/3/04-64*

О подготовке к прохождению Сарапульской
ТЭЦ ООО «ГЭК» ОЗП 2026/2027 годов

В соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 г. N 2234 "Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", а также в целях обеспечения готовности к надежной и экономичной работе Сарапульской ТЭЦ ООО «ГЭК» в предстоящем осенне-зимнем периоде 2026-2027 годов

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить и принять к исполнению План мероприятий по подготовке Сарапульской ТЭЦ ООО «ГЭК» к работе в ОЗП 2026/2027 годов (Приложение).
2. Начальникам цехов к ОЗП 2026/2027:
 - 2.1. Выполнить мероприятия актов – предписаний надзорных органов в установленные сроки;
 - 2.2. Провести экспертизу промышленной безопасности ОПО согласно графикам на 2026 год;
 - 2.3. Осуществлять проведение производственного контроля над соблюдением требований промышленной безопасности, включая вопросы охраны труда, пожарной безопасности, трудовой и производственной дисциплины;
 - 2.4. Выполнить необходимые мероприятия по предупреждению повреждений оборудования в условиях низких температур, завершить к наступлению отрицательных значений температур наружного воздуха все работы по утеплению производственных зданий, помещений и рабочих мест;
 - 2.5. Поддерживать системы и устройства, обеспечивающие пожарную безопасность зданий и сооружений электростанции, в постоянной готовности;
 - 2.6. Обеспечить наличие первичных средств пожаротушения в работоспособном состоянии.
3. Начальнику КТЦ Теплякову А. А.:
 - 3.1. Подготовить к работе в зимних условиях внутренний и наружный противопожарный водопровод, систему водоснабжения, отопления и водоподготовки;
 - 3.2. Утеплить пожарные гидранты. Срок: 15.10.2026г.
 - 3.3. Обеспечить проведение опробования оборудования топливоподачи и топливоприготовления ТЭЦ фактическим переводом котлоагрегатов, работающих на газе, на резервный вид топлива (мазут), в срок до 26.10.2026 года.
 - 3.4. Обеспечить в установленные сроки ремонт основного и вспомогательного оборудования.

4. Начальнику ЭЦ Демакову С.Г.:

4.1. Обеспечить готовность к отопительному сезону маслonaполненного электрооборудования электростанции;

4.2. Выполнить техническое обслуживание и ремонт кабельного хозяйства, устройств РЗиА, противоаварийной автоматики, контрольно-измерительных приборов и сигнализации в электроустановках в сроки, определённые ППР и эксплуатационными графиками, устранить выявленные дефекты;

4.3. Обеспечить работоспособность автоматики пожаротушения в электроустановках.

4.4. Выполнить техническое обслуживание и ремонт кабельного хозяйства, контрольно-измерительных приборов, технологической сигнализации и защит в сроки, определённые ППР и эксплуатационными графиками, устранить выявленные дефекты.

5. Ведущему инженеру-инспектору по ОТ и ПБ Абдулахатову Ф.Ф.:

5.1. Взять под контроль выполнение мероприятий актов-предписаний надзорных органов и проведение производственного контроля над соблюдением требований промышленной безопасности, включая вопросы охраны труда и пожарной безопасности;

5.2. Взять под контроль выполнение мероприятий, разрабатываемых по замечаниям и нарушениям, выявленных в ходе работы комиссии по проверке Сарапульской ТЭЦ к работе в ОЗП 2026/2027;

5.3. Взять под контроль выполнение Плана работы с персоналом по вопросам профессиональной подготовки и укомплектованности всех рабочих мест обученным и аттестованным персоналом;

6. Руководителям цехов, участков:

6.1. Взять под контроль проведение экспертизы промышленной безопасности ОПО, согласно графику;

6.2. Взять под контроль выполнение инвестиционной программы, выполнение в установленные сроки ремонтов оборудования, зданий и сооружений в соответствии с Программой ремонтов на 2026 год в объемах бюджетного финансирования;

6.3. Контролировать наличие и организовывать восполнение аварийного запаса материалов для проведения неотложных ремонтных работ согласно утвержденным заявкам цехов;

6.4. Контролировать наличие и организовывать восполнение запаса химических реагентов, турбинного и трансформаторного масла в соответствии с потребностями 2026/2027 годов;

6.5. Взять под контроль выполнение нормативов по запасам топлива на контрольные даты;

6.6. Провести станционную противоаварийную тренировку с оперативным персоналом по действиям в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха.

Срок: в период работы комиссии.

7. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.



Технический директор - главный инженер



А.А. Кабанов

Исп.: Абдулахатов Ф.Ф., ведущий инженер-инспектор по ОТ и ПБ тел.: (34147) 3-99-45

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к приказу «О подготовке к прохождению Сарапульской ТЭЦ ООО «ГЭК» ОЗП 2026/2027 годов»

№ п/п	Должность	Фамилия И.О.	Подпись	Дата
1	Заведующий канцелярией	Шарапова Е.Л.		
2	Исполнитель: ведущий инженер -инспектор по ОТ и ПБ	Абдулахатов Ф.Ф.		

Рассылается: дело, цеха, ГНПБиОТ, ОППР, ПТО, ГЦУ

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Сарапульской ТЭЦ ООО «ГЭК»
от 09.04.2026 № ПР/17/1/04-64

**План мероприятий по подготовке
Сарапульской ТЭЦ ООО «ГЭК» к работе в ОЗП 2026/2027**

№ п/п	Основные и дополнительные условия готовности к работе в ОЗП	Наименование работ	Срок выполнения	Ответственные
Сарапульская ТЭЦ				
1	Наличие производственного контроля, обеспечивающего соблюдение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов	1. Выполнение Плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности ОПО Сарапульской ТЭЦ на 2026 год. 2. Выполнение графика ЭПБ Сарапульской ТЭЦ на 2026 год. 3. Осуществление производственного контроля ОПО Сарапульской ТЭЦ.	Согласно Плана по обеспечению промышленной безопасности ОПО	Технический директор-главный инженер А.А. Кабанов
2	Укомплектованность и достаточность подготовленного производственно-технического (технологического) персонала для работы в осенне-зимний период	Укомплектование цехов производственно - техническим персоналом согласно штатному расписанию	14 октября 2026	Отдел по работе с персоналом
3	Обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой	Выполнение заявок на поставку СИЗ, спецодежды, инструментов и обеспечение ими персонала	14 октября 2026	Отдел закупок г. Перми
4	Наличие графика проведения и проведение в соответствии с таким графиком противоаварийных тренировок персонала по предотвращению аварийных ситуаций	Утверждение и выполнение графиков противоаварийных тренировок: - Объектовых; - Цеховых; - Индивидуальных.	согласно графику	Технический директор-главный инженер А.А. Кабанов
5	Наличие и готовность к применению, с учетом мест размещения, аварийного запаса	Создание и обеспечение необходимой комплектности аварийного запаса материалов	14 октября 2026	Заместитель главного инженера по

	оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ			ремонтам-начальник ОППР
6	Наличие для тепловых электростанций нормативных запасов основного и резервного (или аварийного) топлива	Обеспечение нормативного запаса топлива (мазут)	14 октября 2026	ООО «ГЭЖ»
7	Готовность к работе систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи на тепловых электростанциях	Обеспечение готовности к работе систем приема и разгрузки мазута, топливоподачи	14 октября 2026	Начальник КТЦ Тепляков А.А.
8	Проведение в течение двенадцати месяцев до даты окончания работы комиссии опробования или фактического перевода котлоагрегатов и (или) газовых турбин тепловых электростанций, работающих на газе и использующих резервные (или аварийные) виды топлива, фактическим переводом на резервные (аварийные) виды топлива с оформлением соответствующих актов опробования или перевода	Опробование котлоагрегатов на сжигание резервного вида топлива с оформлением соответствующего акта	26 октября 2026	Начальник КТЦ Тепляков А.А.
9	Наличие и выполнение организацией разработанного ею плана подготовки к работе в осенне-зимний период, включающего в себя, в том числе, проведение ремонтов основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений в соответствии с согласованными субъектами оперативно-диспетчерского управления сводными годовыми графиками ремонта, технического освидетельствования, диагностики и испытания оборудования, влияющего на готовность выработки и передачи электрической и тепловой энергии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	Выполнение ремонтов согласно Плана ремонтов	29 октября 2026	Заместитель главного инженера по ремонтам - начальник ОППР Мельников С.А.
10	Положительная оценка результатов проведения противоаварийной тренировки по ликвидации возможных аварийных ситуаций, характерных для работы в осенне-зимний период, проведенной в период работы комиссии	Проведение совместной противоаварийной тренировки оперативного персонала Сарапульской ТЭЦ и персонала Тепловых сетей г. Сарапула при низкой температуре наружного воздуха	14 октября 2026	Технический директор-главный инженер А.А. Кабанов

				Руководитель района-главный инженер тепловых сетей Зеленин В.С.
11	Отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний уполномоченных органов исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющих функции по государственному контролю (надзору) в установленной сфере деятельности, по устранению выявленных нарушений требований безопасности на объектах электроэнергетики, создающих риск безопасной работы указанных объектов в условиях низких температурах наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии (мощности)	Обеспечить выполнение мероприятий.	14 октября 2026	Технический директор-главный инженер А.А. Кабанов
12	Отсутствие фактов эксплуатации основного тепломеханического оборудования (котлов, паровых турбин, главных паропроводов) сверх назначенного в установленном порядке ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению ресурса работы указанного оборудования	Проведение ЭПБ согласно графику ЭПБ 2026 года	14 октября 2026	Технический директор-главный инженер А.А. Кабанов
13	Готовность к работе схем защит и автоматики, средств связи, систем диспетчерского технологического управления и систем гарантированного электропитания	Обеспечение готовности к работе устройств РЗА, средств связи, систем диспетчерского технологического управления и систем гарантированного электропитания	14 октября 2026	Начальник участка ТАИ Злобин А.Р.
14	Наличие и выполнение планов проверки и профилактических работ устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики	Разработка и выполнение плана проверки и профилактических работ устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики	14 октября 2026	Начальник ЭТЛ Алин С.А.
15	Наличие и выполнение годового плана ввода в эксплуатацию, реконструкции (модернизации)	Выполнение плана ТПиР 2026 года	31 декабря 2026	Заместитель главного

	объектов электроэнергетики в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, влияющих на обеспечение готовности к производству электрической и тепловой энергии, передаче электрической энергии (мощности) потребителям в условиях низких температурах наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии (мощности)			инженера по ремонтам - начальник ОППР Мельников С.А.
16	Соблюдение требований и правил работы с персоналом	Осуществление работы с персоналом Сарапульской ТЭЦ ООО «ГЭК» в соответствии с Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 №796. - Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 N 1365 "О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики" (вместе с "Положением об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики"	14 октября 2026	Начальники цехов, отделов
17	Отсутствие к дате выдачи паспорта готовности длительных (более 20 суток) аварийных ремонтов основного оборудования, обеспечивающего несение электрической и тепловой нагрузки, характерной для осенне-зимнего периода, срок окончания ремонта которого заканчивается после 15 ноября текущего года	Обеспечение отсутствия аварийных ремонтов основного оборудования, участвующего в обеспечении прохождения осенне-зимнего периода, влияющих на несение электрической и тепловой нагрузки, устанавливаемой диспетчерскими графиками	30 октября 2026	Заместитель главного инженера по ремонтам - начальник ОППР Мельников С.А.
18	Окончание всех работ по утеплению, подготовке отопления и освещения производственных зданий и сооружений	Выполнение всех работ по утеплению, подготовке отопления и освещения производственных зданий и сооружений	14 октября 2026	Ведущий инженер по ремонтам ЗиС и

				ГТС Пономарев П.В.
19	Отсутствие невыполненных в установленные сроки мероприятий, предусмотренных по результатам расследования аварий, оказывающих влияние на работу объектов электроэнергетики в условиях низких температур наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической и тепловой энергии;	Обеспечить выполнение мероприятий.	14 октября 2026	Технический директор-главный инженер А.А. Кабанов
20	Выполнение мер по предотвращению проникновения на охраняемые территории посторонних лиц	Выполнение мер по предотвращению проникновения на охраняемые территории посторонних лиц.	14 октября 2026	Ведущий специалист СЭБ Жданов К.В.

Ведущий инженер-инспектор по ОТ и ПБ



Ф.Ф. Абдулахатов