

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ФКУ ИК-5 УФСИН

России по Удмуртской республике

майор внутренней службы


В. А. Карандашов

« 10 » мая 2026г.

ПЛАН

подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 года.

г. Сарапул 2026г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Потребность материалов	Стоимость материалов	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
Котельная						
1.	Опрессовка отопительной системы.	Макаров М.Р.	Май			
2.	Промывка отопительной системы.	Макаров М.Р.	Май			
3.	Ремонт насосов.	Макаров М.Р.	Июль	Подшипники: 305-6 шт. 308-10 шт. 307-6 шт. 309-10 шт. 310-6 шт. Сальниковая набивка 10*10-5 Литол 24 –30кг	65,7 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования
4.	Замена и частичный ремонт котлов	Макаров М.Р.	Июнь	Трубы 159-400 м Электроды 3мм -25 кг	980 тыс. руб.	
5.	Чистка борова и дымохода от шлака и золы.	Макаров М.Р.	Август	цемент-100кг. респираторы-10шт.	1,6 тыс. руб.	
6.	Чистка котла №216.	Макаров М.Р.	Июнь	респираторы-2шт.	0,2 тыс.руб.	
7.	Чистка котла №359.	Макаров М.Р.	Июль	респираторы-2шт	0,2 тыс.руб.	
8.	Чистка котла №213.	Макаров М.Р.	Июль	респираторы-2шт	0,2 тыс.руб.	
9.	Чистка котла №228.	Макаров М.Р.	Июль	респираторы-2шт	0,2 тыс.руб.	
10.	Чистка котла №195.	Макаров М.Р.	Август	респираторы-2шт	0,2 тыс.руб.	
11.	Ревизия запорной арматуры.	Макаров М.Р.	Август	Лен подмоточный-1кг техпластина-2,5кг	15,0 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования
12.	Ревизия предохранительных клапанов	Макаров М.Р.	Август	Паста притирочная - 0,1кг.	0,7 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования
13.	Косметический ремонт котельной.	Макаров М.Р.	Сентябрь	Известь 400кг, алебастр-50кг, цемент-200кг,	50,6 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования

				краска-50кг.		
14.	Ремонт крыши	Макаров М.Р.	Август	Гидроизоляция-100м ² Брус 100*100.-3 м ³ . Доска 50*100- 4 м ³ . Доска 25*100- 5 м ³ . Профнастил- 300 м ² .	400 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования
Жилая зона.						
1.	Замена теплотрассы от котельной до т.к. №4	Макаров М.Р..		Сметная стоимость	4800 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования
2.	Частичная замена труб системы отопления 1и 2 этажи в штабе ИК - 5	Макаров М.Р.	июнь	Труба армированная п/п АЕ50-136м Труба армированная п/п АЕ63-13м Труба АЕ 20-40м Труба АЕ 25-112м Фитинги на п/п трубу	157,5 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования
3.	Ревизия запорной арматуры.	Макаров М.Р.	Август	Сальниковая набивка 10×10 - 5кг, лен подмоточный-5кг, техпластина-10кг графитная смазка-5кг. Кран-буксы-200шт.	60,0 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования
4.	Замена радиаторов на регистры в отрядах	Макаров М.Р.	Август	Труба Д _y 100 -40м, Электроды -25кг	125,8 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования
6.	Промывка радиаторов в отрядах.	Макаров М.Р.	Август	Пробки прав.-40шт.	12,2 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования
7.	Замена разделительных задвижек в тепловых колодцах	Макаров М.Р.	Август	Задвижка АЕ _y 100 - 10 шт.	68,0 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования

8.	Ремонт колодца теплотрассы с заменой труб системы отопления и установкой запорной арматуры	Макаров М.Р.	Июль	Кирпич красный - 450 шт. Цемент - 250кг Труба п/п 63 -50м, Задвижка Д _у 50 – 2шт.	58,5 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования
9.	Капитальный ремонт канализационных колодцев с заменой канализационных труб	Макаров М.Р.	Июль	Кирпич красный - 3300 шт., Цемент - 2200кг., Кольца 154 – 3шт., Песок – 3т., ОПГС – 10 т. Основание - 5шт. Крышка канализационного люка - 5шт. Труба канализационная- 40 м.	450 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования
10.	Частичная замена стояков отопления в отрядах 2-го сектора.	Макаров М.Р.	Июль	Труба Д _у 50 -40м Труба Д _у 20-100м Труба Д _у 15-40м Задвижка чугунная Д _у 50 – 2шт. Электроды –60кг	89,5 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования
11.	Замена труб системы отопления в отрядах 1-го и 2-го секторов.	Макаров М.Р.	Июль	Труба Д _у 50-100м Труба Д _у 20-200м Труба Д _у 15-50м Электроды –100кг	260,5 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования


12.	Замена труб системы отопления в отрядах №7-9	Макаров М.Р.	Июль	Труба Д _y 50-100м Труба Д _y 20-100м Труба Д _y 15-50м Электроды –85кг	185,0 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования
Жилая зона, подстанция ТП№75, УКП.						
1.	Замена электропроводки в отрядах 1-2го секторов	Макаров М.Р.	Август	Ориентировочная сметная стоимость	800,0тыс.руб.	При наличии бюджетного финансирования
2.	Установить защитное ограждение РП-2 в локальном секторе 12- го отряда.	Макаров М.Р.	Апрель	Арматура, сетка рабица	1,5 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования
3.	Заменить светильники в прогулочных двориках ШИЗО-ПКТ.	Макаров М.Р.	Июль	Светильники 8шт.	5,6 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования
4.	Заменить светильники дневного света на УКП.	Макаров М.Р.	Август	Светильники дневного света 2 шт.	6,2 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования
5.	Заменить светильники дневного света на кухне длительного свидания.	Макаров М.Р.	Август	Светильники 4 шт.	12,4 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования
6.	Ремонт пусковой на стиральных машинах в БПК.	Макаров М.Р.	Май	Микропереключатели 6шт. Пускатели ПМ-1 – 2шт., автоматАП-50 – 25А-1шт.кабельКГ 4×2,5-10м	20,2 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования
7.	Частичная замена электропроводки в щите ВРУ.	Макаров М.Р.	Август	Кабель 3-2,5 250 м.,автомат 3п 63А-1шт., автомат 1п 25А-4шт., автомат 2п 25А-4шт., автомат 1п 16А. коробка распределительная 50*50-12шт., гильза	72,7 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования

				ГАО 16-72шт., изолента- 5шт.,розетки -12шт.; выключатели – 10шт. коробка монтажная – 22шт.		
8.	Замена питающего кабеля на отряды 1-го сектора и электропроводки в отрядах 1-го сектора 8,9 отряды 2-ой сектор.	Макаров М.Р.	Сентябрь	Кабель4-50 100 м Кабель 2-2,5 1000 м щиты ошв – 12 – 6шт.автомат 3п- 6шт.автомат 1п- 36шт. кабель канал - 100м.	350 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования
9.	Заменить распределительный щит на чердаке 7-го отряда.(демонтировать с чердака)	Макаров М.Р.	Август	Распределитель-ный щит, кабель кг3*25+1*10	77,0 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования
10.	Восстановить группы в РП-2 локального сектора 9-го отряда.	Макаров М.Р.	Сентябрь	Автоматические выключатели -10 шт.	8,5 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования
11.	Монтаж кабеля с РП-2 в подвал МСЧ.	Макаров М.Р.	Июль	Металлический рукав 10 м, кабель КГ 4-6 20 м	25,5 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования
12.	ТО-1 в ячейках РУ зачистка (частичная замена) ножей рубильников, зажимов, болтовых соединений.	Макаров М.Р.	Июнь	Вставки 100А- 10шт., 250 А- 7шт.,400А-12шт пинцеты- 9шт.,болты-18шт..	59,6 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования
13.	Замена дизельгенератора	Макаров М.Р.	Июнь	Проводит организация имеющая лицензию на проведение данных работ	Ориентиров очная стоимость 900,0 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования
14.	Монтаж воздушной линии от ТП №75	Макаров М.Р.	Август	ПГС -10тонн	526,5 тыс.	При наличии

	до РП хоз. двора			Кирпич красный 1200 шт. Кабель АСБ4-150- 300м.,	руб.	бюджетного финансирования
15.	Замена сварочного кабеля сварщика жилой зоны	Макаров М.Р.	июль	Кабель КГ 1×25 80 метров	79,0 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования
16.	Замена масляных выключателей на вакуумные ТП№75	Макаров М.Р.	Август	Проводит организация имеющая лицензию на проведение данных работ Выключатели вакуумные – 3 шт.	1100,6 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования
Промышленная зона, котельная						
1.	Замена кабеля на насосы (горячей, холодной воды, подпитки, пожарного)	Макаров М.Р.	Август	Кабель КГ 4-6 70м, Металлический рукав 60 м	76,0 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования
2.	Замена кабеля на двигателях поддува и вентиляции (котельная)	Макаров М.Р.	Июль	Кабель КГ 4-6 40м, Металлический рукав 10 м	9,8 тыс. руб.	При наличии бюджетного финансирования
3.	Замена двигателя сетевого насоса №2 с насосом (котельная)	Макаров М.Р.	Июль	Электродвигатель – 1 шт.	180 тыс.руб.	При наличии бюджетного финансирования
4.	Замена питающего кабеля на столярную мастерскую	Макаров М.Р.	Июль	Кабель силовой АСБ 4×180- 80метров	70,0тыс. руб.	
5.	Замена питающего кабеля на РМУ с заменой ВРУ-0,4 кВ	Макаров М.Р.	Июль		200 тыс. руб.	
6.	Замена ТЭН (воздушные) в сушилках участков №5 и 6.	Макаров М.Р.	Май	ТЭН - 60 шт.	15 тыс. руб.	
7.	Замена сварочного кабеля на	Макаров М.Р.	Июнь	КГ1-25 70метров	30,0 тыс.	

	сварочном аппарате в котельной				руб.	
8.	Замена сварочного провода на участке: локальный сектор 5-го участка —сварочный пост у входа на склад.	Макаров М.Р.	Июль	Кабель КГ 1-16 40 м	17,8 тыс. руб.	

Главный инженер майор внутренней службы

 Д.Е. Спиридонов