

Инвестор
Заказчик
Подрядчик
Стройка
Объект

ООО УК "Наш Дом"
ООО "Жилремо-Дубровский"
Комсомольская 41

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	август 2013г		

АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ график ревизия опрессовка СО

Сметная стоимость выполненных работ 15,29 тыс. руб.

п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч.	основных рабочих машинистов	
									Основная зарплата	на единицу
5	6	7	8	9	10	11				

Раздел отопление

1	65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм <i>100 шт.</i>	0,03	951,13	5,92	29	27	0	93,15	2,79
		Поправка к эксплуатации машин: *1,15		907,33	-					
		Поправка к зарплате машинистов: *1,15								
		Поправка к основной зарплате: *1,15								
		НР 103%=28, СП 60%=16, Итого =73								
Итого по разделу						29	27	0	93,15	2,79

Индекс на осн.з/п 12,4 прил.2 п.56 июль2013г	338
Индекс на эксп.машин 5,64*1,18	1
Индекс на з/п машинистов 12,4	0
Индекс на материал 2,9*1,18	4
ИТОГО	343
Индекс к накладным расходам 10,54*0,94	278
Индекс к сметной прибыли 9,92*0,9	146
Итого по разделу	766

Раздел окраска

1	62-34-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных задвижек, вентилей и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 1 раз <i>100 м2</i>	0,025	1028,2	1,18	26	16	0	68,77	1,72
		Поправка к эксплуатации машин: *1,15		629,52	-					
		Поправка к зарплате машинистов: *1,15								
		Поправка к основной зарплате: *1,15								
		НР 80%=13, СП 50%=8, Итого =46								
Итого по разделу						26	16	0	68,77	1,72

Индекс на осн.з/п 12,4 прил.2 п.41 июль2013г	195
Индекс на эксп.машин 5,83*1,18	0
Индекс на з/п машинистов 12,4	0
Индекс на материал 3,52*1,18	41
ИТОГО	237
Индекс к накладным расходам 10,54*0,94	125
Индекс к сметной прибыли 9,92*0,9	70

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по разделу

432

Раздел калькуляции

1	Промывка и гидравлическое испытание системы отопления 5-ти эт. 4-х под. дома		1	12579,73	-	12580	-	-	-
		дом		-	-	-	-	-	-
2	Набивка сальницы	шт.	2	102,3	-	205	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-
3	Ревизия крана отопления	шт.	76	11,27	-	857	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-

Итого по разделу

13641

Итого прямые затраты	13641
Накладные расходы	0
Сметная прибыль	0
Итого	13641

Раздел материал в текущих ценах

1	кран шар. 11627п1 д. 15 мм	шт.	3	135	-	405	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-
2	сальниковая набивка	кг.	0,1	325	-	33	-	-	-
		кг.		-	-	-	-	-	-

Итого по разделу

438

Транспортные расходы 0.01	4
ИТОГО	442
Складские расходы 0.02	9
Итого по разделу	451
Итого по разделам	15290

Сдал  Чирков Н.Д. /мастер/

Заказчик  Некрасова Е.С. /техник/

Уполномоченный 