

ТСЖ "Дубровская 61"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт межпанельных швов 171мп, кв. 12,25,27,67,71,99,101,105

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 88,427 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 12,892 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 62,66 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование индекса	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕРр53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной (Районный к-т 15%; ЭМ=1,18, МАТ=1,18 к расх.) НР (7691 руб.) 69%=86%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (5574 руб.) 50%=70%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 м восстановленной герметизации стыков	1,71	3911,61	3604,02	1 прил. 10 п. 59 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,69; ЗПМ=14,42; МАТ=3,98	6689	526	6163		
					307,59	144,18				247		
2	ТССЦ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л (Районный к-т 15%; ЭМ=1,18, МАТ=1,18 к расх.)	шт.	42,75 5,750*23*1,71	73,75		73,75	1 прил. 10 п. 59 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,69; ЗПМ=14,42; МАТ=3,98	3153			3153
3	ТЕР07-05-039-01	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметиком (Районный к-т 15%; МДС35-IV п 4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25, ЭМ=1,18, МАТ=1,18 к расх.) НР (1937 руб.): 111%=155%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (1064 руб.): 61%=100%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	100 м шва	1,71	974,77	213,68	690,18	1 прил. 10 п. 59 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,69; ЗПМ=14,42; МАТ=3,98	1667	121	365	1181
					70,91							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г									11509	647	6528	4334
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (прил. 10 п. 59 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,69; ЗПМ=14,42; МАТ=3,98)									72161	9330	45582	17249
Накладные расходы									9628			
Сметная прибыль									6638			
Итого по разделу 1 :												
Стены (ремонтно-строительные)									76539			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									11888			
Итого									88427			
В том числе:												
Материалы									17249			
Машины и механизмы									45582			
ФОТ									12892			
Накладные расходы									9628			
Сметная прибыль									6638			
Итого по разделу 1									88427			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								11509	647	6528	4334
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (прил. 10 п. 59 ОЗП=14,42, ЭМ-ЗПМ=6,69; ЗПМ=14,42, МАТ=3,98)								72161	9330	45582	17249
										247	
										3562	
Накладные расходы								9628			
Сметная прибыль								6638			
Итого по смете:											
Стены (ремонтно-строительные)								76539			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								11888			
Итого								88427			
В том числе:											
Материалы								17249			
Машины и механизмы								45582			
ФОТ								12892			
Накладные расходы								9628			
Сметная прибыль								6638			
ВСЕГО по смете								88427			

