

Согласовано

Чура
01.06.2017

Утверждаю

Смету в сумме

83,500

тыс. руб.



2017 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт входных групп мусоропровода по адресу: г. Сарапул, ул. Дубровская, 61

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
Ремонт входных групп мусоропровода

Сметная стоимость 83,500 тыс. руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов	
									Основная зарплата	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел Общестроительные работы

1	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных <i>100 м2</i> ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 14,86; ЭММ 8,98; ЗПМ 14,86 НР 88%=955,84; СП 50%=543,09 Итого с НР и СП	0,07239	1 189,38 902,20	287,18 107,53	1 157,19	970,51	186,68 115,67	103,91 7,74	7,52 0,56
2	09-04-012-1	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы <i>1 м2 проема</i> ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЕТА: ОЗП 14,86; ЭММ 6,03; МАТ 6,95 НР 72%=2614,77; СП 61%=2215,29 Итого с НР и СП	7,239	111,29 33,76	36,16	7 291,42	3 631,62	1 578,43	3,17	22,98
Итого по разделу Общестроительные работы						14 777,60	4 602,13	1 765,11 115,67		30,50 0,56

Прямые затраты

Стоимость материальных ресурсов (всего)

Эксплуатация машин

ЗП машинистов

Основная ЗП рабочих

Строительные работы с НР и СП

Трудозатраты строителей

Трудозатраты машинистов

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с НР и СП

8 448,61

2 081,37

1 765,11

115,67

4 602,13

14 777,60

30,498631

0,560299

3 570,61

2 758,38

14 777,60

Раздел Материал в текущих ценах

1	Дверь металлическая 2070*900 Базисная стоимость: 16 936,85 = [18 660,58 / 1,18] + 5% Транспл + 2% Заг.скл	шт.	1	19 985,48		19 985,48				
2	Дверь металлическая 2100*1280 Базисная стоимость: 20 651,24 = [22 753 / 1,18] + 5% Транспл + 2% Заг.скл	шт.	2	24 368,46		48 736,92				

Итого по разделу Материал в текущих ценах

68 722,40

Всего по смете

83 500,00

Исполнил

Чурашова

