

«СОГЛАСОВАНО»

[Подпись]

«13» 09 2017г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Вертикаль»

В.А.Козлов

«13» 09 2017г.

С М Е Т А

на капитальный ремонт редуктора главного привода с заменой КВШ и тяговых канатов пассажирского лифта, установленного по адресу: г. Сарапул, ул. Дубровская, 61- 2подъезд

Наименование работ	Обоснова ние	Ед.	Кол.	Стоим.	Общая стои мость
1	2	3	4	5	6

I. Монтаж, демонтаж оборудования.

Оборудование рабочего места при ремонте лифта	11-1	раб. место	1	409,80	409,80
Подбор и комплектование материалов и оборудования	11-2	лифт	1	432,80	432,80
Освобождение лебедки от нагрузки	11-3	посадка	1	155,40	155,40
Установка лебедки под нагрузку	11-4	снятие	1	211,00	211,00
Посадка кабины на ловители	11-5	посадка	1	100,00	100,00
Снятие кабины с ловителей	11-6	снятие	1	169,80	169,80
Передвижение кабины и противовеса ручным способом	11-7	м	3	60,80	182,40
Установка подставок под противовес	11-9	компл.	1	31,40	31,40
Замена червячной пары редуктора	12-10	1редуктор	1	662,00	662,00
Замена уплотнительных манжет	12-12				
	12-13	1 комплект	1	358,00	358,00
Очистка редуктора	12-17	1редуктор	1	22,00	22,00
Снятие КВШ	12-18	1 КВШ	1	184,00	184,00
Установка канатоведущего шкива	12-19	1 КВШ	1	178,00	178,00
Демонтаж-монтаж тормозной полумуфты	12-27	1полумуфта	1	264,00	264,00
Снятие электродвигателя гл.привода	12-36	1эл.дв.	1	218,00	218,00
Установка электродвигателя гл.привода	12-37	1эл.дв.	1	228,00	228,00
Осмотр и проверка лифта	12-45	1 лифт	1	112,20	112,20
Замена тяговых канатов	14-79	100м	0,9	1162,00	1045,80
		Итого:			4965-00

Районный коэффициент	15 %	745-00
Коэффициент стесненности	10 %	497-00
Накладные расходы	93%	4617-00
Плановые накопления	8 %	397-00
Прочие расходы	4%	199-00
Всего:		11420-00

II. Работы и материалы, неучтенные ценником

Сальник	редуктор	1 к-т	150-00	150-00
Червячная пара редуктора гл.привода	к-т	1	51800-00	51800-00
Канат D 10,5 ГОСТ 3077-80	м	90	86-00	7740-00
	Итого:			59690-00
	Транспортные расходы			4400-00
	Всего:			64090 -00
	Всего по разделам (I+II):			75510-00

Составил:

[Подпись]