

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО «КОНТАКТ»

Фролов А.М.

2017 г.



УР, Сарапул, ул Гагарина, 85
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 51 Приложение №1 к договору №51 от 08.06.2017г.
(локальная смета)

на капитальный ремонт системы электроснабжения

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость _____ 385,895 тыс. руб.
 строительных работ _____ 171,956 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 200,355 тыс. руб.
 прочих _____ 9,763 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 90,706 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 585,33 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕРр67-2-2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2 (Районный к-т 15%) НР (2092 руб.): 68%=85%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (1446 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	8	25,85			2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54	207	207		
2	ТЕРр67-2-2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2 (Районный к-т 15%) НР (394 руб.): 68%=85%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (273 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	1,5	25,85			2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54	39	39		
3	ТЕРр67-2-5	Демонтаж стальных труб, проложенных до 25 мм (Районный к-т 15%) НР (1950 руб.): 68%=85%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (1348 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м труб	1,3	157,68	4,05	6,06	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54	205	192	5	8
4	ТЕРм10-04-066-04	Демонтаж коробка кабельная соединительная или разветвительная	1 шт.	4	10,98			2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54	44	44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		(Районный к-т 15%; МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (484 руб.): 74%=92%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (307 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ			10,98							
5	ТЕРм08-02-409-02	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (Районный к-т 15%) НР (4133 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (2556 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	1,3	400,28	89,8	32,61	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54	520	361	117	42
					277,87	3,61					5	
6	ТЕРм08-03-545-01	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 (Районный к-т 15%) НР (1513 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (936 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	1 шт.	4	122,35	2,25	86,68	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54	489	134	9	346
					33,42							
7	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (Районный к-т 15%) НР (948 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (587 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	1,3	103,91	7,44	32,96	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54	135	83	10	42
					63,51	0,41					1	
8	ТЕРм08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (Районный к-т 15%) НР (2710 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (1676 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	5,2	87,58	14,9	27,35	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54	455	236	77	142
					45,33	0,83					4	
9	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы кабель ВВГнг-LS 3х2,5 (Районный к-т 15%) НР (746 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (461 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	1,04	103,91	7,44	32,96	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54	108	66	8	34
					63,51	0,41						
10	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы кабель ВВГнг-LS 3х1,5 (Районный к-т 15%) НР (283 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (175 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,4	103,91	7,44	32,96	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54	42	25	3	14
					63,51	0,41						

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
11	ТЕРм08-02-403-02	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий (Районный к-т 15%) НР (4473 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (2766 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	2,92	177,67	4,97	37,4	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54	519	395	15	10
					135,3	0,28					1	
12	ТЕРм08-01-082-01	Зажим (Районный к-т 15%) НР (11542 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (7138 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 шт.	2,1	964,75	28,97	450,41	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54	2026	1019	61	94
					485,37	1,53					3	
13	ТЕРм08-02-405-01	Изготовление соединительных перемычек мз провода ПВ1 1х6 (Районный к-т 15%) НР (2474 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (1530 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,7	487,52	90,77	87,38	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54	341	217	64	60
					309,37	2,22					2	
14	ТЕРм08-02-405-01	Изготовление соединительных перемычек мз провода ПВ1 1х4 (Районный к-т 15%) НР (4924 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (3045 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	1,4	487,52	90,77	87,38	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54	683	433	127	123
					309,37	2,22					3	
15	ТЕРм08-03-575-01	Установка шинки нулевой на изоляторах (Районный к-т 15%) НР (18827 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (11643 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	1 шт.	140	12,46		0,55	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54	1744	1667		77
					11,91							
16	ТЕРм08-01-080-01	Демонтаж плавких вставок (Районный к-т 15%; МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (633 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (392 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	1 шт.	15	6,48	2,98		2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54	97	53	44	
					3,5	0,17					3	
17	ТЕРм08-01-080-01	Демонтаж пинцетов плавких вставок	1 шт.	30	6,48	2,98		2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54	194	105	89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		(Районный к-т 15%; МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (1242 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ ФОТ СП (768 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ			3,5	0,17						5
18	ТЕРм08-03-521-01	Демонтаж рубильник на металлическом основании: трехполюсный на ток до 250 А (Районный к-т 15%; МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (45 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (28 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	1 шт.	1	4,11	0,06		2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54	4	4		
					4,05							
19	ТЕРм08-01-080-03	Автоматический выключатель 160А ЗП (Районный к-т 15%) НР (271 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (168 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	1 шт.	1	44,17	19,86	1,07	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54	44	23	20	
					23,24	1,12					1	
20	ТЕРм08-01-080-03	Автоматический выключатель 50А , 45А - ЗП (Районный к-т 15%) НР (1095 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (677 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	1 шт.	4	44,17	19,86	1,07	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54	177	93	79	
					23,24	1,12					4	
21	ТЕРм08-01-080-01	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 - А\выключатель 161П (Районный к-т 15%) НР (689 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (426 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	1 шт.	5	22,47	9,93	0,87	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54	112	58	50	
					11,67	0,55					3	
22	ТЕРм08-01-080-01	Монтаж шинки нулевой (Районный к-т 15%) НР (147 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (91 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	1 шт.	1	22,47	9,93	0,87	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54	22	12	10	
					11,67	0,55					1	
23	ТЕРм08-01-080-01	Монтаж шинки РЕ	1 шт.	1	22,47	9,93	0,87	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54	22	12	10	

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(Районный к-т 15%) НР (147 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (91 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ			11,67	0,55						1
24	ТЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля - АРНГ 1х16	100 м	0,35	81,05	0,34		2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54	28	28	
	(Районный к-т 15%) НР (283 руб.): 68%=85%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (196 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ			80,71	0,14						
25	ТЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм ² - перемычки ПВ 1-1х25 дл. 2,5мХ14 шт	100 м	0,35	487,52	90,77	87,38	2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54	171	108	32
	(Районный к-т 15%) НР (1231 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (761 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ			309,37	2,22						1
разные работы											
26	ТЕР46-03-009-08	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	0,07	2298,93	1341,67		2 Перевод в текущие цены (прил 10 п.100 март 17 ОЗП=14,86; ЭМ-ЗПМ=5,8; ЗПМ=14,86; МАТ=4,54	161	67	94
	(Районный к-т 15%) НР (1033 руб.): 79%=110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (562 руб.): 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ			957,26	293,83						21
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								8589	5681	924	1984
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								99329	84420	5902	9007
Накладные расходы								64308			
Сметная прибыль								40044			
Итого по разделу 1 :											
Итого Строительные работы								3326			
Итого Монтажные работы								200355			
Итого								203681			
В том числе:											
Материалы								9007			
Машины и механизмы								5902			
ФОТ								85312			
Накладные расходы								64308			
Сметная прибыль								40044			
Итого по разделу 1								203681			
Раздел 2. Испытания											
27	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	8	5,5			3 Перевод в текущие цены (прил 10 п.131 март 17 ОЗП=14,86; ЗПМ=14,86	44	44	
	(Районный к-т 15%) НР (340 руб.): 52%=65%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (190 руб.): 29%=40%*0.8 * 0,9 от ФОТ			5,5							
28	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,25	178,1			3 Перевод в текущие цены (прил 10 п.131 март 17 ОЗП=14,86; ЗПМ=14,86	45	45	
	(Районный к-т 15%) НР (348 руб.): 52%=65%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (194 руб.): 29%=40%*0.8 * 0,9 от ФОТ			178,1							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ТЕРп01-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м (Районный к-т 15%) НР (170 руб.): 52%=65%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (95 руб.): 29%=40%*0.8 * 0,9 от ФОТ	1 измерение	1	22,26			3 Перевод в текущие цены (прил 10 п.131 март 17 ОЗП=14,86; ЗПМ=14,86	22	22	
					22,26						
30	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (Районный к-т 15%) НР (1947 руб.): 52%=65%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (1086 руб.): 29%=40%*0.8 * 0,9 от ФОТ	1 токоприемник	15	16,77			3 Перевод в текущие цены (прил 10 п.131 март 17 ОЗП=14,86; ЗПМ=14,86	252	252	
					16,77						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									363	363	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									5394	5394	
Накладные расходы									2805		
Сметная прибыль									1564		
Итого по разделу 2 Испытания :											
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									9763		
Итого									9763		
В том числе:											
ФОТ									5394		
Накладные расходы									2805		
Сметная прибыль									1564		
Итого по разделу 2 Испытания									9763		
Раздел 3. материалы в текущих ценах											
31	прайс	провод ПугВнг-LS 1x16-0,66 (Районный к-т 15%)	м	1020	93		93	1 транспортные расходы МАТ=1,03	94860		94860
32	прайс	провод ПугВнг-LS 1x4-0,66 (Районный к-т 15%)	м	250	29		29	1 транспортные расходы МАТ=1,03	7250		7250
33	прайс	провод ПВ 1x6 1x6-0,66 (Районный к-т 15%)	м	32	40,25		40,25	1 транспортные расходы МАТ=1,03	1288		1288
34	прайс	провод ПВ 1 1x25-0,66 (Районный к-т 15%)	м	35	164		164	1 транспортные расходы МАТ=1,03	5740		5740
35	прайс	Кабель ВВГнг- LS 3x2,5 -0,66 (Районный к-т 15%)	м	104	65,8		65,8	1 транспортные расходы МАТ=1,03	6843		6843
36	прайс	Кабель ВВГ нг - LS 3x1,5-0,66 (Районный к-т 15%)	м	40	31		31	1 транспортные расходы МАТ=1,03	1240		1240
37	прайс	наконечник ТМЛ -25 (Районный к-т 15%)	шт	12	15		15	1 транспортные расходы МАТ=1,03	180		180
38	прайс	хомут кабельный дл. 250 (Районный к-т 15%)	шт	100	98		98	1 транспортные расходы МАТ=1,03	9800		9800
39	прайс	консоль VC с основанием 200 (Районный к-т 15%)	шт	4	51		51	1 транспортные расходы МАТ=1,03	204		204
40	прайс	консоль VC с основанием 150 (Районный к-т 15%)	шт	32	48		48	1 транспортные расходы МАТ=1,03	1536		1536
41	прайс	анкерный болт М8х65 (Районный к-т 15%)	шт	36	12		12	1 транспортные расходы МАТ=1,03	432		432
42	прайс	сжим 4-16 (Районный к-т 15%)	шт	210	24		24	1 транспортные расходы МАТ=1,03	5040		5040

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	прайс	труба гладкая жесткая ПВХД50 дл. 3м (Районный к-т 15%)	шт	42	207	207	1 транспортные расходы МАТ=1,03	8694			8694
44	прайс	поворот на 90 (Районный к-т 15%)	шт	10	20	20	1 транспортные расходы МАТ=1,03	200			200
45	прайс	муфта соединительная (Районный к-т 15%)	шт	16	48	48	1 транспортные расходы МАТ=1,03	768			768
46	прайс	коробка протяжная (Районный к-т 15%)	шт	4	345	345	1 транспортные расходы МАТ=1,03	1380			1380
47	прайс	шинка N м на 6 контактов на изоляторах (Районный к-т 15%)	шт	70	62	62	1 транспортные расходы МАТ=1,03	4340			4340
48	прайс	шинка РЕ на 6 контактов на изоляторах (Районный к-т 15%)	шт	70	50	50	1 транспортные расходы МАТ=1,03	3500			3500
49	прайс	автомат ВА 88-33-3р 160А (Районный к-т 15%)	шт	1	3384	3384	1 транспортные расходы МАТ=1,03	3384			3384
50	прайс	автомат ВА 47-29-3р 50А (Районный к-т 15%)	шт	2	403	403	1 транспортные расходы МАТ=1,03	806			806
51	прайс	автомат ВА 47-28-3р 45А (Районный к-т 15%)	шт	2	316	316	1 транспортные расходы МАТ=1,03	632			632
52	прайс	автомат ВА 47-29-3р16А (Районный к-т 15%)	шт	5	403	403	1 транспортные расходы МАТ=1,03	2015			2015
53	прайс	шинка N (Районный к-т 15%)	шт	1	550	550	1 транспортные расходы МАТ=1,03	550			550
54	прайс	шинка РЕ (Районный к-т 15%)	шт	1	300	300	1 транспортные расходы МАТ=1,03	300			300
55	прайс	динрейка (Районный к-т 15%)	шт	12	110	110	1 транспортные расходы МАТ=1,03	1320			1320
56	прайс	шина фазная 3ф (Районный к-т 15%)	шт	5	210	210	1 транспортные расходы МАТ=1,03	1050			1050
57	прайс	наконечник Ф16 (Районный к-т 15%)	шт	20	7	7	1 транспортные расходы МАТ=1,03	140			140
58	прайс	гофра труба д 50 (Районный к-т 15%)	м	10	22,59	22,59	1 транспортные расходы МАТ=1,03	226			226
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								168630			168630
Итого по разделу 3 материалы в текущих ценах :											
Материалы								168630			
Итого								168630			
В том числе:											
Материалы								168630			
Итого по разделу 3 материалы в текущих ценах								168630			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								172670	6044	924	165702
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								273353	89814	5902	177637
Накладные расходы										892	
Сметная прибыль								67113			
Итого по смете:								41608			
Итого Строительные работы								171956			
Итого Монтажные работы								200355			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Прочие затраты									9763			
Итого									382074			
В том числе:												
Материалы									177637			
Машины и механизмы									5902			
ФОТ									90706			
Накладные расходы									67113			
Сметная прибыль									41608			
непредвиденные расходы 1%									3821			
ВСЕГО по смете									385895			

Составил Иван КолотовПроверил Рыжов